



Legenda

- Werkgrens
- Scheiding werkperceel
- Aanbrengen asfalt - fundering, onderlaag, tussenlaag en deklaag - 57 m²
- Aanbrengen asfalt - tussenlaag en deklaag - 2304 m²
- Aanbrengen asfalt - deklaag - 2193 m²
- Aanbrengen asfalt - deklaag (drempel) - 63 m²
- Aanbrengen asfalt - tussenlaag en deklaag (plateau) - 793 m²
- Herstellen trottoirband 130/150x250 mm (grjs)
- Herstellen oplooptband 50x200 mm (grjs)
- Herstellen oplooptband 150x250 mm (grjs)
- Herstellen oplooptband 100x200 mm (grjs)
- Herstellen oplooptband 60x200 mm (grjs)
- Aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm (geel)
- Aanbrengen trottoirband 130/150x250 mm (grjs)
- Aanbrengen oplooptband 50x200 mm (grjs)
- Aanbrengen oplooptband 150x250 mm (grjs)
- Aanbrengen oplooptband 100x200 mm (grjs)
- Aanbrengen oplooptband 60x200 mm (grjs)
- Materiaalgrens
- Aanbrengen betonstraalsteen keurformaat - elleboogverband - zwart
- Aanbrengen tegels 300x300x60 mm - halfsteensverband - grjs
- Aanbrengen tegels 300x300x45 mm - halfsteensverband - grjs
- Aanbrengen tegels 300x300x60 mm - lintverband - grjs
- Aanbrengen tegels 300x150x60 mm - lintverband - grjs
- Aanbrengen inritconstructie, elementen 300 x 600 mm; tegels 300 x 150 mm
- Aanbrengen inritconstructie, elementen 500 x 150 mm
- Terug aanbrengen verkeersbord
- Terug aanbrengen paal
- Terug aanbrengen schamploek
- Handhaven lichtmasten / te verplaatsen lichtmasten
- Herstellen straatkolk
- Herstellen trottoirkolk
- Handhaven put
- Aanbrengen straatkolk - type G130 DR
- Aanbrengen trottoirkolk - type G128 LD
- Ieter plaatsse van oplooptband type TRK 2020I
- Aanbrengen putrand
- Instandhouden straatpoten en datakast
- Aanbrengen gazon
- Planten heesters: *Lonicera nitida* 'Maigrün'
- Planten heesters: *Hypericum dummeri* 'Peter Dummer'
- Te handhaven boom
- Planten bomen: *Prunus serrulata* 'Kanzan'
- Planten bomen: *Carpinus betulus* 'Frans Fontaine'
- Planten bomen: *Tilia cordata* 'Rancho'

- Algemene (specifieke) opmerkingen:
1. Maten in meters tenzij anders vermeld.
 2. Peilmaten in meters t.o.v. N.A.P.
 3. Bestaande situatie gebaseerd op de inmeting dd. 24-05-2017 aangevuld met de BGT dd. 29-10-2018.
 4. Boringen B16 tot en met B21 zijn niet uitgevoerd.
 5. Boringen B22 tot en met B29 zijn verwerkt in het onderzoek toegevoegd bij bestek 31630A-1.
 6. Opmerkingen t.b.v. riool
 - 6.1. Kolk aansluitingen bestaan uit PVC Ø125 mm
 - 6.2. Kolk aansluiten op bestaande GWA
 - 6.3. Kolk aansluitingen in het werk te bepalen.
 - 6.4. De hoogtes van de op hoogte te stellen putranden zijn in het werk te bepalen



Rev.	Omschrijving	Getekend	Prf.	Gecontroleerd	Prf.	Goedgekeurd	Prf.	Datum
31630A		Getekend	Prf.	Gecontroleerd	Prf.	Goedgekeurd	Prf.	Datum
31630A-1		AT	AdL	AdL	AdL	AdL	AdL	1-11-2018
Tekeningnummer	Status	Schaal	Formaat	Blad nr.				
31630A-BE-NV-5-1	DEFINITIEF	1:200	A0	2 van 6				

Gemeente Ede
Herinrichting Molenstraat
Bennekom
 Deel 1: Molenstraat opnieuw straten

Overzicht 1.1: Heraanbrengen van het straatwerk. Geen asfaltwerk. Alles met hergebruik van vrijgekomen materialen.
 SCHAAL 1 : 200